

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 183,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานขุดเจาะบ่อบาดาล, งานขออนุญาตทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล, งานระบบท่อประปาท่อสูบน้ำ, ระบบไฟฟ้าสูบน้ำ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นเงิน 171,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
 - 5.2 แบบแปลนก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 - 6.2 นายสุวิน ไชยสาร
 - 6.3 นายสมเกียรติ สิทธิโชค

สรุปผลประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ดำเนินการ : บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


เจ้าของแบบ : อบต.ดงมหาวัน

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อ 24 เมษายน 2560


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเงินค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	87,900.00	-	87,900.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	รวมเงินค่าขออนุญาต	16,550.00	-	16,550.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล				- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	รวมค่างานระบบท่อประปาที่สูบน้ำ	24,808.96	1.3074	32,435.23	- ภาษี 7%
4	รวมเงินค่าระบบไฟฟ้าสูบน้ำ	24,264.00	1.3074	31,722.75	
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป	คิดเป็นเงิน			171,607.99	
	วงเงินงบประมาณ			171,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			


.....ประธานกรรมการ

(นายนันท์วัฒน์ เตชะ)


.....กรรมการ

(นายสุวิณ ไชยสาร)


.....กรรมการ

(นายสมเกียรติ สิทธิไสด)

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ดำเนินการ : บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้ว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.ดงมหัววัน


ประมาณการโดย : นายสมเกียรติ สิทธิไศด ประมวลการเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หลัก	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 42.50 ม.	42.50	ม.	-	-	2,070.00	87,975.00	87,900.00	ราคารวมค่าวัสดุและแรงงาน
1	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล							87,900.00	2.070 บาทต่อเมตร
	รวมเงินค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
2	งานขออนุญาต ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล								
1	งานติดตั้งชุดส่งน้ำปิดปากบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
2	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
3	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	3.00	ตัวอย่าง	1,350.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
4	ค่าธรรมเนียม(ขออนุญาตเจาะ, ขอใช้บ่อน้ำบาดาล)	1.00	บ่อ	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมเงินค่าขออนุญาต ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล							16,550.00	
3	งานระบบท่อประปาต่อสูบน้ำ								
1	ท่อ พี.วี.ซี. สก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	68.00	ท่อน	168.22	11,438.96	40.00	2,720.00	14,158.96	
2	ค่าวัสดุอุปกรณ์ประสานท่อ	1.00	เหมารวม	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	ค่าอุปกรณ์ประสานท่อ 50 %
3	ชุดดินวางท่อสูบน้ำและท่อร้อยสายไฟ	50.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	ของค่าวัสดุท่อ
	รวมค่าแรงงานระบบท่อประปาต่อสูบน้ำ								
4	ระบบไฟฟ้าสูบน้ำ								
1	สายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ VCT	200.00	ม.	65.19	13,038.00	18.00	3,600.00	16,638.00	

ลำดับ หลัก	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้าแบบตั้งดิน	50.00	ท่อน	91.52	4,576.00	25.00	1,250.00	5,826.00	
3	ค่าวัสดุอุปกรณ์ประสานท่อ	1.00	เหมารวม	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	ค่าอุปกรณ์ประสานท่อ 40 %
	รวมเงินค่าระบบไฟฟ้าสูบน้ำ							24,264.00	ของทำวัสดุท่อ


.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ เศษะ)



.....กรรมการ

(นายสุวิน ไชยสาร)



.....กรรมการ

(นายสมเกียรติ สิทธิโชค)