



แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 530 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อ

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานฉาบปูนและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	530.00	1.38	731.40	1.3624	1.88	996.46
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.12	260.46	8,626.44	1.3624	354.85	11,752.66
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	530.00	304.36	161,310.27	1.3624	414.66	219,769.11
4	EXPANSION JOINT	ม.	10.00	133.79	1,337.93	1.3624	182.28	1,822.80
5	CONTRACTION JOINT	ม.	90.00	50.03	4,502.45	1.3624	68.16	6,134.14
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	106.00	45.09	4,779.48	1.3624	61.43	6,511.56
7	งานวางท่อระบายน้ำ $\phi$ 0.40 ม.	ม.	6.00	503.00	3,018.00	1.3624	685.29	4,111.72
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
					187,305.96	รวมทั้งหมด		254,098.44
คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร 479.25 บาท/ตร.ม.					คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			254,000.00

(ตัวอักษร)

(


สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน

)




ประธานกรรมการ

(นายนันทวัฒน์ เตชะ)



กรรมการ

(นายสุวิน ไชยสาร)



กรรมการ

(นายสมเกียรติ สิทธิไสด)